

# 96M<sup>2</sup> KOKA KARKASA MODUĻU MĀJA AR TERASI 18M<sup>2</sup> SPECIFIKĀCIJA

8000 X 12000 X 3400



KARKASS	
Siena	ēvelēti dēļi 45x195 mm
	C-24
	KD 18%
	siltinājums akmens vate 200 mm
Grīda	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15 mm
	siltinājums akmens vate 300 mm
	pretgrauzēju siets
Griesti	ēvelēti dēļi 45x245 mm
	C-24
	KD 18%
	OSB3, 15mm
	siltinājums akmens vate 300 mm
Starp sienas	ēvelēti dēļi 45x95 mm
	C-24
	KD18%
	OSB3, 10 mm
	siltinājums akmens vate 100 mm

ĀRĒJĀ APDARE	
Fasāde	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x50 mm
	krāsots vagondēlis 22 mm (Remmers), pēc klienta izvēles.
Logi plastikāta	profils – sešu kameru
	tris stikli
	viena pakete (iekšpusē balti) fasāde toni.
Ūdens noteka	2 gb.
Skārda palodzes	6 gb.
Plastikāta logs	verams 2000x1200 - 1 gb.
	verams 2000x2100 - 1gb.
	atgāzams 900x600 - 2 gb.
	vitrina 1000x2100 - 2 gb.
Plastikāta durvis	dubultās 2000x2100 - 1gb.
Plastikāta ārdurvis	1000x2100 - 1 gb.
Jumta segums	difūzijas membrāna
	dubultais latojums 25x100 mm
	OSB, 15 mm
	jumta seguma kausejējais materiāls divās kārtās.

IEKŠĒJĀ APDARE	
Sienas	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 10 mm
	rīģipsis (WC mitrumizturīgs rīģipsis),
Grīda	tvaika plēve
	latojums 25x50 mm
	OSB3, 22 mm
	(WC grīdas rīģipsis).
Griesti	tvaika plēve
	latojums 45x45 mm
	rīģipsis

ELEKTROINSTALĀCIJA	
Gaismas kermeni	(vadi gofrēs 3x1,5)- 30 gb.
Rozetes	(vadi gofrēs 3x2,5) - 20 gb.
Sledži	(vadi gofrēs 3x1,5) - 5 gb.
Elektrības sadales kārba	1 gb.

APRĪKOJUMS	
Ventilācija	1 gb.
Ventilators	1 gb.
Gaisa ventilācija ar rekuperāciju	3 gb.
Iekšējās kanalizācijas cauruļu un ūdenscauruļu sistēma ar pieslēguma vietām.	

MODUĻA MĀJAS PAMATKOMPLEKTA  
CENA 63 500 EUR BEZ PVN  
TERASE AR NOJUMI 18M<sup>2</sup>